

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Realizzazione di impianto di atletica leggera a Castelnuovo
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

COMMITTENTE: Comune di Castelnuovo Val di Cecina

Castelnuovo Val di Cecina, 25/05/2020

IL TECNICO
Arch. Giacomo Dell'Aiuto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01	Recinzione del cantiere in plastica colore arancio, altezza cm 180 , compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il		152,00			152,00		
	SOMMANO ml					152,00	13,19	2'004,88
2 03	Segnaletica cantieristica per sostanze chimiche, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, 1 dimensione mm 500x333, spessore mm 0,7; distanza lettura max 10 metri; costo semestrale.					1,00		
	SOMMANO cad.*sem					1,00	10,17	10,17
3 04	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 2a 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.					1,00		
	SOMMANO cad.*sem					1,00	2,29	2,29
4 05	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, 1a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.					1,00		
	SOMMANO cad.*sem					1,00	0,50	0,50
5 06	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, 1a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale					1,00		
	SOMMANO cad.*sem					1,00	1,45	1,45
6 07	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 1a 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4metri; costo semestrale					1,00		
	SOMMANO cad.*sem					1,00	1,32	1,32
7 08	Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di 1a lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	15,03	15,03
8 38	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2		4,00			4,00		
	SOMMANO ml					4,00	17,67	70,68
9 09	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con 1a sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20							
	A R I P O R T A R E							2'106,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'106,32
	SOMMANO cad.					1,00		
10 10	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersoritondi mediante morsetti ramati, con bullone da 2 10x25 mm					1,00	22,11	22,11
	SOMMANO cad.					1,00		
11 11	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra come previsto dalle 1a norme vigenti , da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	7,19	7,19
12 13	Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi 1a accessori per giunzione cavi, coperchio e viti difissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm185x250x85.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	176,22	176,22
13 21	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di 1 segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile					1,00		
	SOMMANO cad/mese					1,00	11,16	11,16
14 18	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature 1 adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	150,00	150,00
15 40	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienicosanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 -					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
16 41	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata							
	A R I P O R T A R E							3'000,00

